

Opis robót remontowych

Remont elewacji budynku biblioteki :

- ocieplenie styropianem ścian budynku głównego od strony podwórza - wg rysunku
- remont i malowanie pozostałych elewacji budynku biblioteki i budynków gospodarczych
- malowanie krat i okien drewnianych
- oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby
- uzupełnienie spoinowania ścian kamiennych
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na dachu płaskim i budynkach gospodarczych
- rozebranie budynku gospodarczego i ogrodzenia od strony szkoły podstawowej
- odtworzenie muru na granicy działki w miejscu rozbieranego budynku
- wykonanie opierzenia murów na granicy działki
- uzupełnienie tynków ścian i malowanie murów ogrodzeniowych
- ocieplenie stropodachu budynku z dachem płaskim
- wykonanie ogrodzenia murowanego pełnego wysokości 2,2 m od strony Szkoły, ogrodzenie z furtką 1,0x2,2 m i bramą 3,0x2,2m z wypełnieniem pełnym
- wykucie otworu i osadzenie drzwi pomiędzy budynkiem głównym a podwórkiem
- wymiana drzwi i dwóch okien w budynku gospodarczym
- wymiana bramy i furtki na placu gospodarczym
- rozebranie nawierzchni podwórka i murków wraz z wycięciem krzewów
- regulacja studzienek i wpustów ulicznych remont
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej barwionej - wg rysunku
- wykonanie trawnika na części podwórza – wg rysunku
- wykonanie zasilania energetycznego podwórka , 4 punkty świetlne i 3 punkty z gniazdami
- wykonanie zasilania energetycznego front budynku 1 punkt z gniazdem
- wymiana schodów wejściowych na schody kamienne – dwa wejścia
- oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby
- wymiana schodów wejściowych na schody kamienne – dwa wejścia
- oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby
- wymiana parapetów na parterze budynku na kamienne
- uzupełnienie spoinowania ścian kamiennych
- remont drzwi wejściowych do budynku 2 szt.
- koszt zajęcia pasa drogowego

Remont korytarza:

- rozebranie posadzek z lastryka na korytarzach i na schodach wewnętrznych
- wylanie podkładu wyrównującego
- ułożenie płytek antypoślizgowych na korytarzach i spocznikach
- ułożenie płytek antypoślizgowych ryflowanych na stopniach oraz płytek na podstopnicy
- montaż dwóch gablot otwieranych z oświetleniem wewnętrznym, zamykanych na zamek
- wykonanie sufitu podwieszanego wraz z montażem oświetlenia ogólnego i kierunkowego na korytarzu parteru

- montaż drewnianej obudowy parapetów lastrykowych – 3 szt.
- obudowa z płyt g-k rur instalacyjnych na korytarzu – parter
- wymiana drzwi do piwnicy na drzwi przeciwpożarowe
- demontaż kraty o wymiarach 2,4x3,0m na I piętrze
- likwidacja lamperii na ścianach klatki schodowej i korytarzy
- wymiana balustrad i pochwytów na klatce schodowej
- malowanie farbą emulsyjną ścian klatki schodowej i korytarzy
- wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe 1szt., jednoskrzydłowe – 1 szt.

Remont ubikacji na półpiętrze :

- demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż osprzętu elektrycznego
- skucie płytek i tynków (posadzki i ściany)
- rozebranie ścianki działowej, demontaż drzwi wejściowych i wykucie ościeżnicy
- powiększenie otworu drzwiowego do szerokość 90 cm
- osadzenie nadproży stalowych, osadzeni ościeżnicy stalowej
- montaż skrzydła drzwiowego z kratka wentylacyjną
- wykonanie izolacji ścian i posadzki z folii w płynie
- ułożenie płytek na ścianach na całą wysokość
- ułożenie płytek antypoślizgowych na posadzce
- tynkowanie i malowanie sufitu
- montaż urządzeń sanitarnych : umywalka ,bateria i muszla ustępowa kompaktowa
- montaż osprzętu elektrycznego : włącznik, gniazdo hermetyczne, oprawa sufitowa
- wykonanie podejścia do grzejnika, montaż grzejnika drabinkowego z zaworem termostatycznym i odcinającym