

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia z dachówki dachu budynku Biblioteki  
ADRES INWESTYCJI : 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 22  
INWESTOR : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzcianka im. Kazimierzy Iłkiewiczówny  
ADRES INWESTORA : 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Pisarek  
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pokrycia z dachówki dachu Biblioteki w Trzciance</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT DACHU</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m <sup>2</sup>  265.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  265.76	
				RAZEM	265.76
2 d.1	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych  27.40	m przel.gąsior. m przel.gąsior.	  27.40	
				RAZEM	27.40
3 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 265.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.76	
				RAZEM	265.76
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  38.00	m m	 38.00	
				RAZEM	38.00
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  21.00	m m	 21.00	
				RAZEM	21.00
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.65	
				RAZEM	17.65
7 d.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 265.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.76	
				RAZEM	265.76
8 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 27.40	m m	 27.40	
				RAZEM	27.40
9 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
10 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 38.00	m m	 38.00	
				RAZEM	38.00
11 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - 30 % nowych łąt 265.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.76	
				RAZEM	265.76
12 d.1	KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego 132.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.88	
				RAZEM	132.88
13 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm 209	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.00	
				RAZEM	209.00
14 d.1	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 19.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.00	
				RAZEM	19.00
15 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> - klinkierowa pełna 1.021	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.021	
				RAZEM	1.021
16 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 17.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.65	
				RAZEM	17.65
17 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 54.80	m m	 54.80	
				RAZEM	54.80
18 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 21.00	m m	 21.00	
				RAZEM	21.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę - czerwona bez względu na rodzaj karpiówki - tradycyjna 265.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	265.76	
				RAZEM	265.76
20 d.1	KNR AT-09 0702-03 anal	Dachówki ; dodatek za wykonanie naroży 15.72	m m	15.72	
				RAZEM	15.72
21 d.1	KNR 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie 3.00	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
22 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja 133.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.00	
				RAZEM	133.00
23 d.1	KNR-W 4-01 0509-01z.sz.2.3.990 9-01/4 z.sz.2.4. 9910-03/ 4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 % - ściany boczne 8.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.36	
				RAZEM	8.36
24 d.1	KNR-W 4-01 0502-01z.sz.2.3.990 9-01/4 z.sz.2.4. 9910-03/ 4	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - nachylenie 85-120 % - ściany boczne 8.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.36	
				RAZEM	8.36
25 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 38.00	m m	38.00	
				RAZEM	38.00
26 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 19.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.80	
				RAZEM	19.80
27 d.1	KNR 2-02r.16z.sz.5.1 5	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30)			
28 d.1	KNR 4-01 0108-170108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość 40 km - wysypisko Piła 8.994	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.994	
				RAZEM	8.994
29 d.1	KNR 4-03 0706-06 z.o.3.1. 9901-12	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - roboty w budowlach na wys. 12-24 m 26.00	m m	26.00	
				RAZEM	26.00
30 d.1	KNR 4-03 0702-01 z.o.3.1. 9901-12	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką - roboty w budowlach na wys. 12-24 m 26.00	szt. szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
31 d.1	KNR 0-19 0929-03 analogia	Wymiana okien PCV na okna drewniane uchylne 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2</b>		<b>ZAJĘCIE CHODNIKA</b>			
32 d.2	kalkulacja ind.	Zajęcie chodnika 28.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.50	
				RAZEM	28.50