

## Opis robót remontowych

### Remont elewacji budynku biblioteki :

- ocieplenie styropianem ścian budynku głównego od strony podwórza - wg rysunku (SZKIC – do zakresu prac),
- remont i malowanie pozostałych elewacji budynku biblioteki i budynków gospodarczych,
- malowanie krat i okien drewnianych,
- oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby,
- uzupełnienie spoinowania ścian kamiennych,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na dachu płaskim i budynkach gospodarczych,
- rozebranie budynku gospodarczego i ogrodzenia od strony szkoły podstawowej,
- odtworzenie muru na granicy działki w miejscu rozbieranego budynku,
- wykonanie opierzenia murów na granicy działki ,
- uzupełnienie tynków ścian i malowanie murów ogrodzeniowych,
- ocieplenie stropodachu budynku z dachem płaskim,
- wykonanie ogrodzenia murowanego pełnego wysokości 2,2m od strony Szkoły, ogrodzenie z furtką 1,0x2,2 m i bramą 3,0x2,2m z wypełnieniem pełnym,
- wykucie otworu i osadzenie drzwi pomiędzy budynkiem głównym a podwórkiem,
- wymiana drzwi i dwóch okien w budynku gospodarczym,
- wymiana bramy i furtki na placu gospodarczym,
- rozebranie nawierzchni podwórka i murków wraz z wycięciem krzewów ,
- regulacja studzienek i wpustów ulicznych remont ,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej barwionej - wg rysunku,
- wykonanie trawnika na części podwórza – wg rysunku,
- wykonanie zasilania energetycznego podwórka , 4 punkty świetlne i 3 punkty z gniazdami ,
- wykonanie zasilania energetycznego front budynku 1 punkt z gniazdem,
- wykonanie szafki wrzutowej z blachy nierdzewnej,
- wymiana schodów wejściowych na schody kamienne – dwa wejścia,
- oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby,
- wymiana schodów wejściowych na schody kamienne – dwa wejścia,
- oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby,
- wymiana parapetów na parterze budynku na kamienne,
- uzupełnienie spoinowania ścian kamiennych,
- remont drzwi wejściowych do budynku 2 szt.,
- koszt zajęcia pasa drogowego.

## **Remont korytarza:**

- rozebranie posadzek z lastryka na korytarzach i na schodach wewnętrznych
- wylanie podkładu wyrównującego
- ułożenie płytek antypoślizgowych na korytarzach i spocznikach
- ułożenie płytek antypoślizgowych ryflowanych na stopniach oraz płytek na podstopnicy
- montaż dwóch gablot otwieranych z oświetleniem wewnętrznym, zamykanych na zamek
- wykonanie sufitu podwieszonego wraz z montażem oświetlenia ogólnego i kierunkowego na korytarzu parteru
- montaż drewnianej obudowy parapetów lastrykowych – 3 szt.
- obudowa z płyt g-k rur instalacyjnych na korytarzu – parter
- wymiana drzwi do piwnicy na drzwi przeciwpożarowe
- demontaż kraty o wymiarach 2,4x3,0m na I piętrze
- likwidacja lamperii na ścianach klatki schodowej i korytarzy
- wymiana balustrad i pochwytów na klatce schodowej
- malowanie farbą emulsyjną ścian klatki schodowej i korytarzy
- wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminiowe, przeszkłone, dwuskrzydłowe 1szt., jednoskrzydłowe – 1 szt.

## **Remont ubikacji na półpiętrze :**

- demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż osprzętu elektrycznego
- skucie płytek i tynków ( posadzki i ściany)
- rozebranie ścianki działowej, demontaż drzwi wejściowych i wykucie ościeżnicy
- powiększenie otworu drzwiowego do szerokość 90 cm
- osadzenie nadproży stalowych, osadzeni ościeżnicy stalowej
- montaż skrzydła drzwiowego z kratka wentylacyjną
- wykonanie izolacji ścian i posadzki z folii w płynie
- ułożenie płytek na ścianach na całą wysokość
- ułożenie płytek antypoślizgowych na posadzce
- tynkowanie i malowanie sufitu
- montaż urządzeń sanitarnych : umywalka ,bateria i muszla ustępowa kompaktowa
- montaż osprzętu elektrycznego : włącznik, gniazdo hermetyczne, oprawa sufitowa
- wykonanie podejścia do grzejnika, montaż grzejnika drabinkowego z zaworem termostatycznym i odcinającym